

# Condizioni generali per l'esecuzione di lavori di idrodinamica per l'edilizia

---

## 1. Generale

in aggiunta alle disposizioni SIA, in particolare alle norme 118, 191 e 192, valgono le seguenti condizioni come parte integrante della nostra offerta.

## 2. Lavori di preparazione in sito

Sul sito, prima dell'inizio dei lavori di idrodemolizione, sono da eseguire i seguenti lavori preparatori.

### 2.1 Accessi e livellamento area di lavoro

- 2.1.1 Fornire gli spazi necessari all'installazione.
- 2.1.2 Creazione e manutenzione di un accesso all'area di lavoro sufficientemente asciutta per la manovra dei macchinari previsti nell'offerta;  
pendenza massima accesso: 15%  
pendenza massima livellamento : 5%
- 2.1.3 In mancanza dell'accesso all'area di lavoro livellata, sono da predisporre mezzi di trasporto per i macchinari, attrezzi, materiale di costruzione da parte del committente.

### 2.2. Tracciamenti

- 2.2.1 Prima dell'inizio dei lavori sono da marcare, la posizione, direzione e profondità delle superfici da trattare. Eventuali spostamenti supplementari delle attrezzature sono da retribuire separatamente.
- 2.2.2 Verifica che nella zona di intervento non siano presenti inserti, condotte, costruzioni sotterranee che potrebbero danneggiarsi a causa dei lavori di idrodemolizione. Messa in sicurezza di installazioni a cui non devono arrecarsi danni o menomazioni. In caso si verificano comunque questi danni l'impresa declina ogni responsabilità.

### 2.3 Allacciamento elettrico e idrico

- 2.3.1 Predisposizione degli allacciamenti, compresi eventuali contatori, a massimo m. 50 dal luogo di impiego:  
Corrente elettrica \_\_\_\_\_ V, \_\_\_\_\_ KW.  
  
Acqua: Ø \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ minimo \_\_\_\_\_ bar.  
Qualità dell' acqua: potabile
- 2.3.2 Fornitura e consumo corrente elettrica e acqua non sono compresi nel prezzo.

### 2.4 Ponteggi, recinzioni, pareti di protezione e dispositivi di protezione

- 2.4.1 Sono da predisporre conformemente alle prescrizioni SUVA, larghezza ponteggio min.: cm 90 , altezza campata: m 2.00, inclusa rete di protezione.
- 2.4.2 Coperture, sigillature e protezione di tutte le zone critiche esposte ai lavori di idrodemolizione sono da eseguire dietro consultazione dell'imprenditore, in modo che resistano alle pressioni previste.  
In particolare sono da otturare e proteggere: fughe, giunti, scanalature, scarichi e fori distanziatori.
- 2.4.3 La responsabilità per eventuali danni in seguito ad una errata esecuzione delle protezioni e/o protezioni non sufficienti, sono interamente a carico del committente.

### 2.5 Permessi

Richieste di permessi per l'occupazione di fondi terzi o pubblici per l'esecuzione di lavori speciali. Costi e oneri risultanti sono a carico del committente.

## 3. Prestazioni del committente

### 3.1 Durante i lavori speciali il committente deve predisporre a proprio carico e costo:

- 3.1.1 Evacuazione acqua  
Recupero e smaltimento dell' acqua risp pompaggio dal luogo d'impiego in un separatore e/o depuratore secondo la legge in vigore.
- 3.1.2 Illuminazione del posto di lavoro.
- 3.1.3 Ventilazione e/o aspirazione necessaria.
- 3.1.4 Rimozione materiale/ tasse di deposito/ lavori di pulizia.
- 3.1.5 Informare il vicinato e i lavoratori più prossimi.
- 3.1.6 Protezioni foniche.
- 3.1.7 Spostamento ponteggi e misure di protezioni.

### 3.2 Nelle installazioni sotterranee

- 3.2.1 Tutti trasporti: del personale, attrezzature, materiale e materiali di costruzioni al luogo di impiego.
- 3.2.2 Illuminazione, ventilazione e tutte le misure di sicurezza secondo norme SUVA.

### 3.3 Prestazioni supplementari

- 3.3.1 Spostamento di attrezzature ed installazioni richieste dal committente.
- 3.3.2 Misure particolari causa neve, gelo, pericolo inondazione, caduta massi, movimento di terreno.

## 4. Altro

### 4.1 Termini

- 4.1.1 Tempi d'esecuzione, che vengono indicati in offerta, corrispondono alla resa media, basati sulle indicazioni del modulo d'offerta.  
L'inizio dei lavori, se non definito nel contratto di lavoro, sottostà alla disponibilità dei mezzi speciali e operatori specializzati ed è da accordare di caso in caso.
- 4.1.2 Richieste del committente per accelerare i lavori, lavoro fuori orario, lavoro notturno o simile, verranno fatturate a parte con i supplementi salariali.
- 4.1.3 Attese non imputabili all'impresa verranno fatturate a regia.

### 4.2 Responsabilità

L'impresa risponde all'ordine della legale responsabilità civile.  
In conformità all'art. 26.2, norme SIA 118 si consiglia di stipulare una assicurazione "Bauherren-Haftpflicht-Versicherung" indicato soprattutto in caso di immissioni del vicinato.

### 4.3 Computo e collaudo

Per il computo dei lavori eseguiti valgono i rapporti di lavoro e i rapporti orari riconosciuti reciprocamente con il committente.  
Per il collaudo valgono norme SIA 118, art. 158.1  
Nel caso di controversie fa stato il testo in tedesco.

Luogo e data:

---

Timbro e firma