

CONDIZIONI GENERALI PER TAGLIO E PERFORAZIONE CEMENTO ARMATO E/O MATERIALI SIMILI

1.0	DIRITTI, DOVERI E RESPONSABILITÀ	2.02.04	Asportazione e protezione dei rivestimenti di pareti o pavimenti di tutti i tipi.
1.01	La posizione dei fori e dei tagli sarà tracciata e misurata da parte della D.L., prima dell'inizio del lavoro. Essa sarà impegnativa, senza alcuna verifica da parte dell'imprenditore.	2.02.05	Fissaggio e puntellazione di blocchi tagliati, di aperture, di pareti, solette e simili.
1.02	La ricerca di eventuali condotte industriali e dei cavi di tutti i tipi è a carico del committente o del suo rappresentante.	2.02.06	Trasporti, montaggi, messa a disposizione e smontaggio di barriere di protezione così come pure ponteggi per una altezza di lavoro superiore a 3 m.
1.03	Per eventuali danni, danni successivi o tempi di inattività, l'impresa declina ogni responsabilità.	2.02.07	Ricerca di ferri d'armatura, sistemi di precompressione e condotte di ogni genere.
1.04	Il committente o il suo rappresentante è tenuto a far verificare da un ingegnere i calcoli statici per le strutture portanti prima dell'esecuzione di ogni lavoro. Per eventuali indebolimenti statici, l'impresa non assume alcuna responsabilità.	2.02.08	Esecuzione di fori di sondaggio o pilota.
1.05	Per danni dell'acqua di raffreddamento ed eventuali conseguenze sulla costruzione, giunti di dilatazione, pannelli isolanti od installazioni mobili o fisse, l'impresa declina ogni responsabilità.	2.02.09	Difficoltà di montaggio dell'attrezzatura, (p.es. binari su fondo irregolare).
1.06	La STA deve essere in possesso dell'autorizzazione a procedere ai lavori taglio e/o demolizione rilasciata dal proprietario.	2.02.10	Esecuzione di fori d'angolo per motivi statici o dove per altri motivi non può essere eseguito un soprataglio.
2.0	PRESTAZIONI E FORNITURE	2.02.11	Evacuazione dei blocchi tagliati e delle carote di perforazione di peso superiore a 20 kg, incluso trasporto al deposito del cantiere o scarica dell'impresa.
2.01	PRESTAZIONI INCLUSE Le seguenti prestazioni fanno parte di un'esecuzione a regola d'arte e sono comprese, senza descrizioni particolari nei prezzi unitari:	2.02.12	Lavori con gru.
2.01.01	- NELLE INSTALLAZIONI DI CANTIERE: Il trasporto andata e ritorno del personale, materiale, macchinari ed installazioni.	2.02.13	Fori necessari per fissaggio di fasce o catene da imbraco.
2.01.02	Installazione di cantiere, compreso lo smontaggio.	2.02.14	Fornitura di casse per provini o simili, compreso imballaggio e numerazione provini.
2.01.03	Collegamenti nel luogo di intervento entro una distanza massima di 50 m, dell'energia elettrica e dell'acqua di raffreddamento a partire dall'installazione generale del cantiere che sarà predisposta a cura del committente. A carico del committente pure la fornitura dell'energia elettrica e dell'acqua di raffreddamento per la durata dell'intervento.	2.02.15	Tempi d'attesa per mancanza di indicazioni e prestazioni dovute dal committente.
2.01.04	- NEL PREZZO UNITARIO: Le spese di trasferta.	2.02.16	Maggiore dispendio per ore supplementari, lavoro notturno o domenicale, oppure lavori in ambienti sotterranei.
2.01.05	La messa a disposizione delle attrezzature ed installazioni necessarie.	2.02.17	Maggiore dispendio per ordine della D.L. per l'esecuzione dei lavori in diverse tappe e turni.
2.01.06	Carburante per motori a scoppio.	2.02.18	Installazione supplementare di cantiere.
2.01.07	Il montaggio, la messa a disposizione e lo smontaggio di ponti per lavoro o ponteggi necessari fino all'altezza di 3m	2.02.19	Misure di precauzione dovute all'inverno.
2.01.08	L'usura degli attrezzi diamantati e attrezzi in acciaio duro.	3.0	NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI
2.01.09	Il taglio di elementi in acciaio di tutti i tipi con sezione inferiore a 3,00 cmq.	3.01	Le perforazioni comprese quelle d'angolo sono misurate a seconda del loro diametro e profondità effettivi.
2.02	PRESTAZIONI NON INCLUSE Le seguenti prestazioni sono da retribuire separatamente all'impresa, se il capitolato non le menziona:	3.02	Le superfici dei tagli saranno misurate a seconda della profondità del taglio in mq.
2.02.01	Segnaletica, steccati, illuminazione notturna di segnalazione.	3.03	La superficie di taglio per la divisione degli elementi in pezzi trasportabili è conteggiata in modo analogo.
2.02.02	Evacuazione e smaltimento dell'acqua di raffreddamento.	3.04	<u>Le seguenti prestazioni richiedono un supplemento:</u>
2.02.03	Misure di protezione contro i danni dell'acqua di raffreddamento e getti della stessa.	3.04.01	Tagli di parti in acciaio di tutti i tipi se superano la sezione di 3,00 cmq.
		3.04.02	Taglio a filo.
		3.04.03	Fori o tagli inclinati.
		3.04.04	Lavori eseguiti dal basso verso l'alto.
		3.04.05	Lavori da eseguire in condizioni particolarmente difficili (ad es. lavori su ponteggi, all'interno di cassoni, pozzi, gallerie, ecc..).
		3.04.06	LAVORI A REGIA Per il compenso di prestazioni non incluse nei prezzi unitari come pure per il maggior dispendio di mano d'opera e materiale causa difficoltà d'esecuzione che non erano né descritte né prevedibili, valgono le tariffe ASPT.

**Validità offerta: 6 mesi dalla data di emissione
Reclami entro 8 giorni per iscritto**